Bekanntmachung AUSSCHREIBUNG LEADER-Projekt Untere Iller

Neubau Übergang über den UIG-Kanal bei Untereichen (Altenstadt) und Zuwegung
im Rahmen des LEADER-Projektes „Kulturlandschaften Untere Iller erleben“

Veröffentlichung: Freitag, 25.02.2022

Submissionstermin: Montag, 14.03.2022

Geschätzte Ausführung: März 2022 - Juni 2022

Ausführungsort: Altenstadt

Auftragsbeschreibung und Leistungsumfang:

Die LEW Wasserkraft GmbH hat erfolgreich Fördermittel für das Projekt „Kulturlandschaft Untere Iller erleben“ im EU-Förderprogramm LEADER beantragt.
Der mit Abstand größte Baustein des Projekts wird ein Erlebnissteg bei Altenstadt sein. Dieser soll die Iller mit der Staatsstraße 2031 auf Höhe Untereichen verbinden. Die Bedeutung des Steges ergibt sich aus der fehlenden Verbindung zwischen Jedesheim (Illertissen) und Untereichen (Altenstadt) für **Fußgänger und Radfahrer**. Der Steg bildet somit die Grundlage für die Themenrunde, die zum Radeln und Spazierengehen rund um Altenstadt und auf dem Iller-Radweg einladen soll.

Der neue Übergang besteht aus einem zwei-Wand Stahl-Fachwerk, der am jeweiligen Ende auf einem Stahlbetonwiderlagerbalken mit Spundwand-Tiefgründung auflagert. Zwischen den Fachwerkträgern sind im Abstand von 1,33m von OK Obergurt Querträger angeordnet, die das Auflager der Gehbahn aus Graepel-Rosten bilden. Die Querträger erhalten zur Aussteifung der Vertikalen einen K-Verband. Zur weiteren Stabilisierung ist zwischen den Untergurten ein Horizontalverband angeordnet.
Folgende Arbeiten sind auszuführen:
- Erdbau- Tiefgründung (Spundwandarbeiten) Stahlbeton- und Stahlbauarbeiten

Folgende Positionen gilt es im Einzelnen anzubieten:

1 ALLGEMEINE LEISTUNGEN
- 1.1 Baustelleneinrichtung
- 1.2 Erdbau, vorbereitende Maßnahmen
- 1.3 Wegebau
- 1.4 Spundwandarbeiten / Gründung

2 HERSTELLUNG FUSSGÄNGERSTEG
- 2.1 Ausführungsunterlagen Stahlbau
- 2.2 Erdarbeiten, Böschungsschutz
- 2.3 Stahlbetonarbeiten
- 2.4 Stahlbau, Metallbau
- 2.5 Korrosionsschutz Brückenträger
- 2.6 Geländer, Roste